MENU

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE XAVANTNA	PONTE SOBRE RIO ARIRANHA - LINHA PASSO DAS ANTAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORÇO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	XAVANTINA - SC	27,93%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	LOTE	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORÇO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									246.078,28
Meta	Meta	1.			CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO					-	246.078,28
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.733,18
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	470,41	BDI 1	601,80	1.733,18
Nível 2	Nível 2	1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO - EXECUÇÃO POR PARTE DA PREFEITURA					-	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	-	10,99	BDI 1	14,06	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	-	203,14	BDI 1	259,88	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	104731	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	-	13,97	BDI 1	17,87	-
Nível 2	Nível 2	1.3.			BLOCOS					-	60.776,06
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	45,45	49,18	BDI 1	62,92	2.859,71
Serviço	Serviço	1.3.2.	Composição	CO-01	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA ANCORAGEM DOS BLOCOS	M	120,00	78,63	BDI 1	100,59	12.070,80
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	245,42	15,15	BDI 1	19,38	4.756,24
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	272,69	11,23	BDI 1	14,37	3.918,56
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	30,98	210,77	BDI 1	269,64	8.353,45
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	27,27	826,03	BDI 1	1.056,74	28.817,30
Nível 2	Nível 2	1.4.			AMPLIAÇÃO PILARES PAREDES - CABECEIRAS					-	128.920,39
Serviço	Serviço	1.4.1.	Composição	CO-01	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA ANCORAGEM DOS BLOCOS	M	160,00	78,63	BDI 1	100,59	16.094,40
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	179,66	13,90	BDI 1	17,78	3.194,35
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	538,99	12,71	BDI 1	16,26	8.763,98
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.796,64	9,28	BDI 1	11,87	21.326,12

MENU

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE XAVANTNA	PONTE SOBRE RIO ARIRANHA - LINHA PASSO DAS ANTAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORÇO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	XAVANTINA - SC	27,93%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	LOTE	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORÇO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									246.078,28
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	898,32	8,89	BDI 1	11,37	10.213,90
Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	112,29	183,07	BDI 1	234,20	26.298,32
Serviço	Serviço	1.4.7.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	44,92	748,78	BDI 1	957,91	43.029,32
Nível 2	Nível 2	1.5.			VIGAS - CENTRAIS					-	36.667,59
Serviço	Serviço	1.5.1.	Composição	CO-01	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA ANCORAGEM DOS BLOCOS	M	66,00	78,63	BDI 1	100,59	6.638,94
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	184,18	13,90	BDI 1	17,78	3.274,72
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	86,43	12,71	BDI 1	16,26	1.405,35
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	273,80	9,28	BDI 1	11,87	3.250,01
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,40	251,88	BDI 1	322,23	11.729,17
Serviço	Serviço	1.5.6.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	10,80	750,51	BDI 1	960,13	10.369,40
Nível 2	Nível 2	1.6.			PROLONGAMENTO DAS ALAS					-	10.499,12
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,36	13,90	BDI 1	17,78	273,10
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,08	12,71	BDI 1	16,26	749,26
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	153,60	9,28	BDI 1	11,87	1.823,23
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	76,80	8,89	BDI 1	11,37	873,22
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI	92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,60	251,88	BDI 1	322,23	3.093,41
Serviço	Serviço	1.6.6.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	3,84	750,51	BDI 1	960,13	3.686,90

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE XAVANTNA	PONTE SOBRE RIO ARIRANHA - LINHA PASSO DAS ANTAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORÇO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	XAVANTINA - SC	27,93%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	LOTE	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORÇO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									246.078,28
Nível 2	Nível 2	1.7.			PISO EM CONCRETO ARMADO					-	7.481,94
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	103914	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022	M2	37,70	155,13	BDI 1	198,46	7.481,94

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

XAVANTINA - SC
Local

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026
Data

VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901

Assinado de forma digital por VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=42909112000100, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARONCERT, ou=RFB e-CPF A1, cn=VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901
Dados: 2026.04.17 13:08:18 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21431

Responsável Técnico
Nome: Luis Antonio Dal Bello
CREA/CAU: 187.347-9
ART/RRT: 10365916-5

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS ANTONIO DAL BELLO
Data: 10/04/2026 10:17:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br