CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**CO-01**	**EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA ANCORAGEM DOS BLOCOS**	**M**		**76,71**	**78,63**
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	27,0551	0,84	0,84
SINAPI-I	43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	2,8285	7,65	7,65
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2447	33,60	35,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7719	24,86	26,47
SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,0628	32,58	34,13
SINAPI	90626	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1	2,92	2,92

26/02/2026
Data

LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905
Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905
Dados: 2026.02.27 14:41:19 -03'00'

Responsável Técnico: Luis Antonio Dal Bello
CREA/CAU: 187.347-9

VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901
Assinado de forma digital por VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=42909112000100, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARONCERT, ou=RFB e-CPF A1, cn=VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901
Dados: 2026.04.17 13:09:08 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21431