



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PACIAL PÚBLICA DO POSTO DE SAÚDE DE XAVANTINA	MUNICÍPIO / UF XAVANTINA/SC	BDI 1 31,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA PACIAL PÚBLICA DO POSTO DE SAÚDE DE XAVANTINA									105.190,52
1.			REFORMA PACIAL PÚBLICA DO POSTO DE SAÚDE DE XAVANTINA					-	105.190,52
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	738,58
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	2,50	225,00	BDI 1	295,43	738,58
1.2.			PINTURA EXTERNA					-	23.244,98
1.2.1.			LAVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO - Paredes e telhado					-	2.599,60
1.2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.340,00	1,48	BDI 1	1,94	2.599,60
1.2.2.			PINTURA DAS PAREDES - Edificação do Posto + Fisioterapia + Lixeiras					-	15.109,08
1.2.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	840,00	13,32	BDI 1	17,49	14.691,60
1.2.2.2.	SINAPI-I	6085	SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	18,00	5,50	BDI 1	7,22	129,96
1.2.2.3.	SINAPI-I	157	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	KG	2,00	109,49	BDI 1	143,76	287,52
1.2.3.			PISO LATERAL, FRONTAL E DOS FUNDOS - tinta especifica para piso					-	3.347,88
1.2.3.1.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	138,00	18,48	BDI 1	24,26	3.347,88
1.2.4.			CORRIMÃOS DAS RAMPAS E ESQUADRIAS					-	368,42
1.2.4.1.	SINAPI-I	7306	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFÍCIE METALICA ALUMINIO	L	7,20	38,97	BDI 1	51,17	368,42
1.2.5.			TEXTURA DA PARTE DAS LIXEIRAS E ALGUNS REPAROS NA EDIFICAÇÃO					-	1.820,00
1.2.5.1.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	100,00	13,86	BDI 1	18,20	1.820,00
1.3.			FECHAMENTO DA FRENTE					-	26.468,31
1.3.0.1.	Cotação	01	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO COM 02 PORTAS DE CORRER,	0	1,00	20.158,65	BDI 1	26.468,31	26.468,31
1.4.			PISO E ACABAMENTOS DA LATERAL DIREITA					-	3.869,27
1.4.0.1.	SINAPI	93352	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6	UN	1,00	693,52	BDI 1	910,59	910,59
1.4.0.2.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM	M2	0,50	406,69	BDI 1	533,98	266,99
1.4.0.3.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	47,00	43,62	BDI 1	57,27	2.691,69
1.5.			MURO DA DIVISA					-	492,31
1.5.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	13,50	7,12	BDI 1	9,35	126,23
1.5.0.2.	SINAPI-I	6085	SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	18,00	5,50	BDI 1	7,22	129,96
1.5.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,50	13,32	BDI 1	17,49	236,12
1.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DAS LIXEIRAS					-	2.692,53
1.6.0.1.	SINAPI	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM	M2	14,60	50,74	BDI 1	66,62	972,65



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PACIAL PÚBLICA DO POSTO DE SAÚDE DE XAVANTINA	MUNICÍPIO / UF XAVANTINA/SC	BDI 1 31,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA PACIAL PÚBLICA DO POSTO DE SAÚDE DE XAVANTINA									105.190,52
1.6.0.2.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	14,60	89,72	BDI 1	117,80	1.719,88
1.7.			READAPTAÇÃO DOS CANOS DOS AR CONDICIONADOS DOS FUNDOS					-	585,48
1.7.0.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	M	12,00	37,16	BDI 1	48,79	585,48
1.8.			GRADE COMPRESSOR					-	266,99
1.8.0.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM	M2	0,50	406,69	BDI 1	533,98	266,99
1.9.			CAIXA COLETORA LATERAL ESQUERDA					-	1.497,97
1.9.0.1.	SINAPI	93352	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6	UN	1,00	693,52	BDI 1	910,59	910,59
1.9.0.2.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1,10	406,69	BDI 1	533,98	587,38
1.10.			CONTRAPISO FUNDOS					-	2.619,80
1.10.0.1.	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	M3	3,50	556,18	BDI 1	730,26	2.555,91
1.10.0.2.	SINAPI-I	43127	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2),	M2	0,83	58,63	BDI 1	76,98	63,89
1.11.			CALHAS RUFOS E ALGEROAS					-	25.382,70
1.11.0.1.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	93,08	72,45	BDI 1	95,13	8.854,70
1.11.0.2.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	200,00	62,94	BDI 1	82,64	16.528,00
1.12.			COBERTURA EM POLICARBONATO E ESTRUTURA METÁLICA					-	17.331,60
1.12.0.1.	Cotação	02	COBERTURA EM POLICARBONATO E ESTRUTURA METÁLICA	0	1,00	13.200,00	BDI 1	17.331,60	17.331,60

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

XAVANTINA/SC

Local

sexta-feira, 3 de setembro de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsável Técnico

Nome: GIOVANI PARIZOTTO SIMON

CREA/CAU: CAU/SC - A44.158-9

ART/RRT: 0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PACIAL PÚBLICA DO POSTO DE SAÚDE DE XAVANTINA	MUNICÍPIO / UF XAVANTINA/SC	BDI 1 31,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA PACIAL PÚBLICA DO POSTO DE SAÚDE DE XAVANTINA									105.190,52