



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE XAVANTINA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ACESSIBILIDADE PRÉDIOS PÚBLICOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A	<b>MUNICÍPIO / UF</b> XAVANTINA/SC	<b>BDI 1</b> 31,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A ACESSIBILIDADE</b>									<b>204.674,17</b>	
<b>1.</b>			<b>ADEQUAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS - ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>204.674,17</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>738,80</b>	
1.1.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	225,00	BDI 1	295,52	738,80	RA
<b>1.2.</b>			<b>ACESSOS</b>					-	<b>143.465,84</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>Pavimentação</b>					-	<b>9.002,65</b>	
<b>1.2.1.1.</b>			<b>Aterro</b>					-	<b>206,67</b>	
1.2.1.1.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,96	39,74	BDI 1	52,19	206,67	RA
<b>1.2.1.2.</b>			<b>Pavimentação em paver</b>					-	<b>4.434,25</b>	
1.2.1.2.1.	SINAPI	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	60,49	54,00	BDI 1	70,92	4.289,95	RA
1.2.1.2.2.	SINAPI	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	1,37	80,20	BDI 1	105,33	144,30	RA
<b>1.2.1.3.</b>			<b>Guia de Balizamento</b>					-	<b>732,97</b>	
1.2.1.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,44	73,97	BDI 1	97,15	528,50	RA
1.2.1.3.2.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,27	398,68	BDI 1	523,63	141,38	RA
1.2.1.3.3.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,27	177,92	BDI 1	233,68	63,09	RA
<b>1.2.1.4.</b>			<b>Corrimão</b>					-	<b>3.628,76</b>	
1.2.1.4.1.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	25,44	108,60	BDI 1	142,64	3.628,76	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>Plataforma Elevatória</b>					-	<b>101.018,41</b>	
<b>1.2.2.1.</b>			<b>Fornecimento e Instalação de Equipamento</b>					-	<b>101.000,46</b>	
1.2.2.1.1.	Cotação	02	PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL ENCLAUSURADA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO, PERCURSO ATÉ 4 M, CAPACIDADE DE 250 KG E VELOCIDADE DE 6 METROS/MIN, 2 PARADAS, COM FECHAMENTO EM ACM E UMA DAS LATERAIS PANORÂMICA	UNIDADE	1,00	76.900,00	BDI 1	101.000,46	101.000,46	RA
<b>1.2.2.2.</b>			<b>Retiradas e demolições</b>					-	<b>17,95</b>	
1.2.2.2.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE BEIRAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	5,00	2,73	BDI 1	3,59	17,95	RA
<b>1.2.3.</b>			<b>Passarela</b>					-	<b>32.703,66</b>	
<b>1.2.3.1.</b>			<b>Fornecimento e Instalação de Equipamento</b>					-	<b>32.703,66</b>	

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA DE XAVANTINA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ACESSIBILIDADE PRÉDIOS PÚBLICOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A	<b>MUNICÍPIO / UF</b> XAVANTINA/SC	<b>BDI 1</b> 31,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A ACESSIBILIDADE</b>									<b>204.674,17</b>	
1.2.3.1.1.	Cotação	01	PASSARELA DE ACESSO A PLATAFORMA ELEVATÓRIA/PRÉDIO, 4000X1500 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA, CAHAPA ANTIDERRAPANTE, GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO EM AMBOS OS LADOS COM ALTURA DE 1100, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	24.900,00	BDI 1	32.703,66	32.703,66	RA
<b>1.2.4.</b>			<b>Sinalização Vertical e Horizontal Estacionamento</b>					-	<b>741,12</b>	
1.2.4.0.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	6,19	15,88	BDI 1	20,86	129,12	RA
1.2.4.0.2.	Composição	09	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR, 70X50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNIDADE	1,00	465,97	BDI 1	612,00	612,00	RA
<b>1.3.</b>			<b>EDIFICAÇÃO PREFEITURA</b>					-	<b>36.987,44</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>Retiradas e demolições</b>					-	<b>1.554,34</b>	
1.3.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,74	43,26	BDI 1	56,82	98,87	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,05	5,96	BDI 1	7,83	110,01	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,07	17,28	BDI 1	22,70	205,89	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	41,82	17,28	BDI 1	22,70	949,31	RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,88	7,04	BDI 1	9,25	54,39	RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,52	26,10	BDI 1	34,28	86,39	RA
1.3.1.0.7.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	9,42	BDI 1	12,37	49,48	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>Paredes em Alvenaria</b>					-	<b>3.222,11</b>	
<b>1.3.2.1.</b>			<b>Revestimentos</b>					-	<b>3.222,11</b>	
1.3.2.1.1.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0,83	20,64	BDI 1	27,11	22,50	RA
1.3.2.1.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,48	13,32	BDI 1	17,49	25,89	RA
1.3.2.1.3.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	41,82	57,78	BDI 1	75,89	3.173,72	RA
<b>1.3.3.</b>			<b>Paredes em DryWall</b>					-	<b>949,81</b>	
<b>1.3.3.1.</b>			<b>Divisórias</b>					-	<b>949,81</b>	
1.3.3.1.1.	Composição	10	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EXISTENTE	M2	11,88	60,87	BDI 1	79,95	949,81	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE XAVANTINA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE PRÉDIOS PÚBLICOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A	MUNICÍPIO / UF XAVANTINA/SC	BDI 1 31,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO	
<b>ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A ACESSIBILIDADE</b>									<b>204.674,17</b>		
<b>1.3.4. Esquadrias</b>									<b>-</b>	<b>6.205,04</b>	
1.3.4.0.1.	Composição	08	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 130X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	1,00	1.822,66	BDI 1	2.393,88	2.393,88	RA	
1.3.4.0.2.	SINAPI	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.164,86	BDI 1	1.529,93	3.059,86	RA	
1.3.4.0.3.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,87	19,84	BDI 1	26,06	205,09	RA	
1.3.4.0.4.	SINAPI-I	11519	MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM	PAR	9,00	46,21	BDI 1	60,69	546,21	RA	
<b>1.3.5. Pavimentações/Piso</b>									<b>-</b>	<b>2.476,27</b>	
1.3.5.0.1.	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	0,20	16,92	BDI 1	22,22	4,44	RA	
1.3.5.0.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	9,07	62,06	BDI 1	81,51	739,30	RA	
1.3.5.0.3.	SINAPI-I	4806	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	4,90	15,59	BDI 1	20,48	100,35	RA	
1.3.5.0.4.	SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	6,19	200,76	BDI 1	263,68	1.632,18	RA	
<b>1.3.6. Forro</b>									<b>-</b>	<b>1.505,89</b>	
1.3.6.0.1.	SINAPI-I	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	9,07	126,41	BDI 1	166,03	1.505,89	RA	
<b>1.3.7. Guarda Corpo e Corrimão</b>									<b>-</b>	<b>7.559,48</b>	
1.3.7.0.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	3,60	600,24	BDI 1	788,36	2.838,10	RA	
1.3.7.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	33,10	108,60	BDI 1	142,64	4.721,38	RA	
<b>1.3.8. Sinalização de Portas</b>									<b>-</b>	<b>1.446,28</b>	
1.3.8.0.1.	SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *35 X 15*, INFORMANDO O NOME DO AMBIENTE EM LETRAS DE ALTO RELEVO E BRAILLE	UN	16,00	57,96	BDI 1	76,12	1.217,92	RA	
1.3.8.0.2.	SINAPI-I	10851	PLACA COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	UN	3,00	57,96	BDI 1	76,12	228,36	RA	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE XAVANTINA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ACESSIBILIDADE PRÉDIOS PUBLICOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A	<b>MUNICÍPIO / UF</b> XAVANTINA/SC	<b>BDI 1</b> 31,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A ACESSIBILIDADE</b>									<b>204.674,17</b>	
<b>1.3.9.</b>			<b>Mapa Tátil</b>					-	<b>4.415,66</b>	
1.3.9.0.1.	Cotação	04	MAPA TATIL BRAILE / RELEVO ACRILICO 500X440x3MM COM PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA - SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES	UNIDADE	2,00	1.681,00	BDI 1	2.207,83	4.415,66	RA
<b>1.3.10.</b>			<b>Instalações Elétricas</b>					-	<b>394,57</b>	
1.3.10.0.1.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,60	8,06	BDI 1	10,59	27,53	RA
1.3.10.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,80	4,20	BDI 1	5,52	43,06	RA
1.3.10.0.3.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	44,80	BDI 1	58,84	117,68	RA
1.3.10.0.4.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	39,20	BDI 1	51,49	102,98	RA
1.3.10.0.5.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	39,33	BDI 1	51,66	103,32	RA
<b>1.3.11.</b>			<b>Instalações Hidrossanitárias</b>					-	<b>7.257,99</b>	
<b>1.3.11.1.</b>			<b>Equipamentos</b>					-	<b>7.257,99</b>	
1.3.11.1.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	375,85	BDI 1	493,64	987,28	RA
1.3.11.1.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	38,05	BDI 1	49,97	99,94	RA
1.3.11.1.3.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	190,38	BDI 1	250,05	500,10	RA
1.3.11.1.4.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	2,00	185,15	BDI 1	243,18	486,36	RA
1.3.11.1.5.	Composição	07	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	1,08	553,91	BDI 1	727,51	785,71	RA
1.3.11.1.6.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	46,22	BDI 1	60,71	121,42	RA
1.3.11.1.7.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	46,22	BDI 1	60,71	121,42	RA
1.3.11.1.8.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	52,75	BDI 1	69,28	138,56	RA
1.3.11.1.9.	Composição	02	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 4CM, PARA LAVATÓRIO DE SANITÁRIO PCD	UNIDADE	2,00	577,16	BDI 1	758,04	1.516,08	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE XAVANTINA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ACESSIBILIDADE PRÉDIOS PÚBLICOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A	<b>MUNICÍPIO / UF</b> XAVANTINA/SC	<b>BDI 1</b> 31,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A ACESSIBILIDADE</b>									<b>204.674,17</b>	
1.3.11.1.10.	Composição	03	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 4CM, PARA VASO SANITÁRIO PCD	UNIDADE	2,00	525,58	BDI 1	690,30	1.380,60	RA
1.3.11.1.11.	Composição	04	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 4M, PARA PORTA DE SANITÁRIO PCD	UNIDADE	2,00	151,07	BDI 1	198,42	396,84	RA
1.3.11.1.12.	Cotação	03	KIT COMPLETO DE SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA SANITÁRIO PCD COM PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO ESCRITO EMERGÊNCIA- ACIONE O BOTÃO	UNIDADE	2,00	275,50	BDI 1	361,84	723,68	RA
<b>1.4.</b>			<b>EDIFICAÇÃO CAMARA DE VEREADORES</b>					-	<b>23.482,09</b>	
<b>1.4.1.</b>			<b>Retiradas e demolições</b>					-	<b>249,59</b>	
1.4.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,47	43,26	BDI 1	56,82	26,71	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,55	17,28	BDI 1	22,70	125,99	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,52	7,04	BDI 1	9,25	23,31	RA
1.4.1.0.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	9,42	BDI 1	12,37	49,48	RA
1.4.1.0.5.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,26	1,29	BDI 1	1,69	24,10	RA
<b>1.4.2.</b>			<b>Paredes de Alvenaria</b>					-	<b>1.555,75</b>	
<b>1.4.2.1.</b>			<b>Revestimentos</b>					-	<b>1.555,75</b>	
1.4.2.1.1.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	17,64	57,78	BDI 1	75,89	1.338,70	RA
1.4.2.1.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,41	13,32	BDI 1	17,49	217,05	RA
<b>1.4.3.</b>			<b>Esquadrias</b>					-	<b>1.529,93</b>	
1.4.3.0.1.	SINAPI	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.164,86	BDI 1	1.529,93	1.529,93	RA
<b>1.4.4.</b>			<b>Pavimentações/Piso/Forro</b>					-	<b>3.703,74</b>	
1.4.4.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,55	665,24	BDI 1	873,73	480,55	RA
1.4.4.0.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	14,81	62,06	BDI 1	81,51	1.207,16	RA
1.4.4.0.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	3,78	11,28	BDI 1	14,82	56,02	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE XAVANTINA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ACESSIBILIDADE PRÉDIOS PÚBLICOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A	<b>MUNICÍPIO / UF</b> XAVANTINA/SC	<b>BDI 1</b> 31,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A ACESSIBILIDADE</b>									<b>204.674,17</b>	
1.4.4.0.4.	SINAPI-I	4806	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	2,94	15,59	BDI 1	20,48	60,21	RA
1.4.4.0.5.	SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	2,13	200,76	BDI 1	263,68	561,64	RA
1.4.4.0.6.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	14,26	71,45	BDI 1	93,84	1.338,16	RA
<b>1.4.5.</b>			<b>Guarda-Corpo e Corrimão</b>					-	<b>9.305,94</b>	
1.4.5.0.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	8,20	600,24	BDI 1	788,36	6.464,55	RA
1.4.5.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	19,92	108,60	BDI 1	142,64	2.841,39	RA
<b>1.4.6.</b>			<b>Sinalização de Portas</b>					-	<b>456,72</b>	
1.4.6.0.1.	SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *35 X 15", INFORMANDO O NOME DO AMBIENTE EM LETRAS DE ALTO RELEVO E BRAILLE	UN	4,00	57,96	BDI 1	76,12	304,48	RA
1.4.6.0.2.	SINAPI-I	10851	PLACA COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	UN	2,00	57,96	BDI 1	76,12	152,24	RA
<b>1.4.7.</b>			<b>Mapa Tátil</b>					-	<b>2.207,83</b>	
1.4.7.0.1.	Cotação	04	MAPA TATIL BRAILE / RELEVO ACRILICO 500X440x3MM COM PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA - SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES	UNIDADE	1,00	1.681,00	BDI 1	2.207,83	2.207,83	RA
<b>1.4.8.</b>			<b>Instalações Elétricas</b>					-	<b>307,79</b>	
1.4.8.0.1.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,30	8,06	BDI 1	10,59	13,77	RA
1.4.8.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,90	4,20	BDI 1	5,52	21,53	RA
1.4.8.0.3.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	44,80	BDI 1	58,84	117,68	RA
1.4.8.0.4.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	39,20	BDI 1	51,49	51,49	RA
1.4.8.0.5.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	39,33	BDI 1	51,66	103,32	RA
<b>1.4.9.</b>			<b>Instalações Hidrossanitárias</b>					-	<b>4.164,80</b>	
<b>1.4.9.1.</b>			<b>Equipamentos</b>					-	<b>4.037,99</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE XAVANTINA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ACESSIBILIDADE PRÉDIOS PUBLICOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A	<b>MUNICÍPIO / UF</b> XAVANTINA/SC	<b>BDI 1</b> 31,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A ACESSIBILIDADE</b>									<b>204.674,17</b>	
1.4.9.1.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	375,85	BDI 1	493,64	493,64	RA
1.4.9.1.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	38,05	BDI 1	49,97	49,97	RA
1.4.9.1.3.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	190,38	BDI 1	250,05	250,05	RA
1.4.9.1.4.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	1,00	185,15	BDI 1	243,18	243,18	RA
1.4.9.1.5.	Composição	07	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	0,54	553,91	BDI 1	727,51	392,86	RA
1.4.9.1.6.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	46,22	BDI 1	60,71	60,71	RA
1.4.9.1.7.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	46,22	BDI 1	60,71	60,71	RA
1.4.9.1.8.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	52,75	BDI 1	69,28	69,28	RA
1.4.9.1.9.	Composição	02	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 4CM, PARA LAVATÓRIO DE SANITÁRIO PCD	UNIDADE	1,00	577,16	BDI 1	758,04	758,04	RA
1.4.9.1.10.	Composição	03	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 4CM, PARA VASO SANITÁRIO PCD	UNIDADE	1,00	525,58	BDI 1	690,30	690,30	RA
1.4.9.1.11.	Composição	04	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 4M, PARA PORTA DE SANITÁRIO PCD	UNIDADE	1,00	151,07	BDI 1	198,42	198,42	RA
1.4.9.1.12.	Cotação	03	KIT COMPLETO DE SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA SANITÁRIO PCD COM PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO ESCRITO EMERGÊNCIA- ACIONE O BOTÃO	UNIDADE	1,00	275,50	BDI 1	361,84	361,84	RA
1.4.9.1.13.	Composição	11	BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU OUTRO EQUIVALENTE DA REGIÃO, 50CM X 60CM, INCL. INSTALAÇÃO	UM	1,00	311,40	BDI 1	408,99	408,99	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
<b>1.4.9.2.</b>			<b>Instalações Hidráulicas</b>						<b>45,67</b>	
1.4.9.2.1.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,20	10,60	BDI 1	13,92	16,70	RA
1.4.9.2.2.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,20	18,38	BDI 1	24,14	28,97	RA
<b>1.4.9.3.</b>			<b>Instalações Sanitárias</b>						<b>81,14</b>	
1.4.9.3.1.	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	1,20	24,75	BDI 1	32,51	39,01	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA DE XAVANTINA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ACESSIBILIDADE PRÉDIOS PUBLICOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A	<b>MUNICÍPIO / UF</b> XAVANTINA/SC	<b>BDI 1</b> 31,34%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A ACESSIBILIDADE</b>									<b>204.674,17</b>
1.4.9.3.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	1,20	26,73	BDI 1	35,11	42,13

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

XAVANTINA/SC  
**Local**  
\_\_\_\_\_  
sexta-feira, 29 de outubro de 2021  
**Data**  
\_\_\_\_\_

Responsável Técnico  
**Nome:** Elis Regina Betto  
**CRE/CAU:** 106271-0  
**ART/RRT:** 0