

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Xavantina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAL LINHA DAS PLAMEIRAS
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PORTAL LINHA DAS PLAMEIRAS	MUNICÍPIO / UF Xavantina (SC)
			BDI 1 24,23%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PORTAL LINHA DAS PLAMEIRAS									203.184,56
Meta	Meta	1.			LOTE 01 - PORTAL LINHA DAS PLAMEIRAS					-	85.877,73
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	894,61
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	2,00	225,00	BDI 1	279,52	559,04
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM	M2	1,68	15,72	BDI 1	19,53	32,81
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL	M3	3,02	80,70	BDI 1	100,25	302,76
Nível 2	Nível 2	1.2.			INFRAESTRUTURA - SAPATAS					-	5.300,60
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	M2	1,68	17,90	BDI 1	22,24	37,36
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	185,47	15,86	BDI 1	19,70	3.653,76
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA	M3	2,32	558,43	BDI 1	693,74	1.609,48
Nível 2	Nível 2	1.3.			ESTRUTURA METÁLICA DO PORTAL					-	54.401,93
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI-I	11027	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	KG	30,00	15,79	BDI 1	19,62	588,60
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI-I	42402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	17,54	11,05	BDI 1	13,73	240,82
Serviço	Serviço	1.3.3.	Cotação	01	CABO DE AÇO 6X19 COM ALMA DE AÇO - DIÂM. 3/16"(GALVANIZADO)	M	28,34	40,85	BDI 1	50,75	1.438,26
Serviço	Serviço	1.3.4.	Cotação	02	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO DIÂM 3/8	UN	8,00	51,65	BDI 1	64,16	513,28
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI-I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",	UN	16,00	0,80	BDI 1	0,99	15,84
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI-I	14148	PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 "	UN	32,00	0,90	BDI 1	1,12	35,84
Serviço	Serviço	1.3.7.	SINAPI-I	415	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1",	UN	24,00	29,97	BDI 1	37,23	893,52
Serviço	Serviço	1.3.8.	SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	50,00	11,91	BDI 1	14,80	740,00
Serviço	Serviço	1.3.9.	SINAPI-I	559	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53	M	515,51	29,69	BDI 1	36,88	19.012,01
Serviço	Serviço	1.3.10.	SINAPI-I	565	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73	M	882,07	20,10	BDI 1	24,97	22.025,29
Serviço	Serviço	1.3.11.	SINAPI-I	552	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89	M	2,28	22,18	BDI 1	27,55	62,81
Serviço	Serviço	1.3.12.	Composição	02	MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTUTURA	KG	1.399,86	2,39	BDI 1	2,97	4.157,58
Serviço	Serviço	1.3.13.	SINAPI	98749	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO,	M	48,00	78,45	BDI 1	97,46	4.678,08
Nível 2	Nível 2	1.4.			FECHAMENTO COM PLACAS DE ACM					-	18.716,56
Serviço	Serviço	1.4.1.	Composição	01	PLACAS DE ACM ESPESSURA 3MM SEM ESTRUTURA METÁLICA PARA	M²	64,97	231,89	BDI 1	288,08	18.716,56
Nível 2	Nível 2	1.5.			PINTURA DE LETREIRO					-	1.848,60
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA	M2	12,00	74,24	BDI 1	92,23	1.106,76
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	24,88	BDI 1	30,91	741,84
Nível 2	Nível 2	1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	4.715,43
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE	M	60,00	10,93	BDI 1	13,58	814,80
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI-I	2512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	6,00	53,50	BDI 1	66,46	398,76
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W -	UN	6,00	447,74	BDI 1	556,23	3.337,38
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE -	UN	1,00	132,41	BDI 1	164,49	164,49
Meta	Meta	2.			LOTE 02 - FAIXA ELEVADA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	117.306,83
Nível 2	Nível 2	2.1.			FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA					-	15.882,90
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA	M2	48,00	16,81	BDI 1	20,88	1.002,24
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) -	M2	48,00	8,09	BDI 1	10,05	482,40
Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	48,00	2,74	BDI 1	3,40	163,20
Serviço	Serviço	2.1.4.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	432,00	1,95	BDI 1	2,42	1.045,44
Serviço	Serviço	2.1.5.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	1,44	1.086,30	BDI 1	1.349,51	1.943,29
Serviço	Serviço	2.1.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	7,20	1.257,34	BDI 1	1.561,99	11.246,33
Nível 2	Nível 2	2.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	100.050,55
Serviço	Serviço	2.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	1.370,00	1,86	BDI 1	2,31	3.164,70
Serviço	Serviço	2.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	1.370,00	2,74	BDI 1	3,40	4.658,00
Serviço	Serviço	2.2.3.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.740,00	1,95	BDI 1	2,42	6.630,80
Serviço	Serviço	2.2.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	54,80	1.257,34	BDI 1	1.561,99	85.597,05
Nível 2	Nível 2	2.3.			SINALIZAÇÃO					-	1.137,93

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Xavantina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAL LINHA DAS PLAMEIRAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PORTAL LINHA DAS PLAMEIRAS	MUNICÍPIO / UF Xavantina (SC)	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	PORTAL LINHA DAS PLAMEIRAS									203.184,56
Serviço	Serviço	2.3.1.	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA	M2	2,40	74,24	BDI 1	92,23	221,35
Serviço	Serviço	2.3.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA	M2	11,20	22,48	BDI 1	27,93	312,82
Serviço	Serviço	2.3.3.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA	M2	0,75	648,00	BDI 1	805,01	603,76
Nível 2	Nível 2	2.4.			SERVIÇOS FINAIS					-	235,45
Serviço	Serviço	2.4.1.	SINAPI-I	37526	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM	UN	5,00	4,34	BDI 1	5,39	26,95
Serviço	Serviço	2.4.2.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	M2	50,00	3,36	BDI 1	4,17	208,50

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xavantina (SC)

Local

quarta-feira, 13 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlo Antunes dos Santos

CREA/CAU: 123879-1

ART/RRT: 8236736-7