

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	PLACAS DE ACM ESPESSURA 3MM SEM ESTRUTURA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		224,82	231,89
SINAPI-I	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	1,8	63,25	63,25
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	19,72	22,48
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	16,21	18,42
COTAÇÃO	03	FITA DUPLA FACE ADESIVA 3M	M	2	14,14	14,14
COTAÇÃO	04	SILICONE PU CINZA (TUBO)	UN	0,02	40,63	40,63
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1	22,95	26,04
SINAPI-I	39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	4	7,55	7,55
COMPOSIÇÃO	02	MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTUTURA METÁLICA TRELIÇADA	KG		2,09	2,39
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	16,21	18,42
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	19,72	22,48
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	23,89	27,01

12/04/2022

Data

Responsável Técnico: Carlo Antunes dos Santos
CREA/CAU: 123.879-1