

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Xavantina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CRAS	MUNICÍPIO / UF Xavantina (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>CRAS</b>									<b>659.917,05</b>	
Meta	Meta	<b>1. EXECUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									<b>-</b>	<b>659.917,05</b>
Nível 2	Nível 2	<b>1.1. SERVIÇOS INICIAIS</b>									<b>-</b>	<b>11.033,94</b>
Serviço	Serviço	1.1.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	225,00	BDI 1	277,97	555,94	
Serviço	Serviço	1.1.0.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	67,50	57,45	BDI 1	70,97	4.790,48	
Serviço	Serviço	1.1.0.0.3.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	168,48	BDI 1	208,14	208,14	
Serviço	Serviço	1.1.0.0.4.	COMPOSIÇÃO	CO-15	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR 50 A DIN, INCLUSO POSTE DE CONCRETO 8 M 150 DAN E ASSENTAMENTO DO POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.435,31	BDI 1	5.479,38	5.479,38	
Nível 2	Nível 2	<b>1.2. INFRAESTRUTURA</b>									<b>-</b>	<b>70.980,16</b>
Nível 3	Nível 3	<b>1.2.1. SAPATAS</b>									<b>-</b>	<b>21.103,77</b>
Serviço	Serviço	1.2.1.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	29,40	94,88	BDI 1	117,21	3.445,97	
Serviço	Serviço	1.2.1.0.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	34,02	151,99	BDI 1	187,77	6.387,94	
Serviço	Serviço	1.2.1.0.3.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	1,50	260,71	BDI 1	322,08	483,12	
Serviço	Serviço	1.2.1.0.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	235,80	14,78	BDI 1	18,26	4.305,71	
Serviço	Serviço	1.2.1.0.5.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	8,51	602,72	BDI 1	744,60	6.336,55	
Serviço	Serviço	1.2.1.0.6.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,39	48,93	BDI 1	60,45	144,48	
Nível 3	Nível 3	<b>1.2.2. ARRANQUE DE PILAR</b>									<b>-</b>	<b>10.459,24</b>
Serviço	Serviço	1.2.2.0.1.	SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,13	60,84	BDI 1	75,16	836,53	
Serviço	Serviço	1.2.2.0.2.	SINAPI	96252	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017	M2	10,42	275,28	BDI 1	340,08	3.543,63	
Serviço	Serviço	1.2.2.0.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,90	19,73	BDI 1	24,37	899,25	
Serviço	Serviço	1.2.2.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	204,20	14,73	BDI 1	18,20	3.716,44	

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Xavantina	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CRAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Xavantina (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>CRAS</b>									<b>659.917,05</b>
Serviço	Serviço	1.2.2.0.5.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,30	12,31	BDI 1	15,21	80,61
Serviço	Serviço	1.2.2.0.6.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,95	574,00	BDI 1	709,12	1.382,78
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>1.2.3.</b>			<b>VIGAS BALDRAME</b>					-	<b>29.644,24</b>
Serviço	Serviço	1.2.3.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	8,00	124,41	BDI 1	153,70	1.229,60
Serviço	Serviço	1.2.3.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	96,00	77,67	BDI 1	95,95	9.211,20
Serviço	Serviço	1.2.3.0.3.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	1,12	260,71	BDI 1	322,08	360,73
Serviço	Serviço	1.2.3.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	131,00	19,56	BDI 1	24,16	3.164,96
Serviço	Serviço	1.2.3.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	124,90	16,67	BDI 1	20,59	2.571,69
Serviço	Serviço	1.2.3.0.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	238,60	14,78	BDI 1	18,26	4.356,84
Serviço	Serviço	1.2.3.0.7.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,90	12,46	BDI 1	15,39	860,30
Serviço	Serviço	1.2.3.0.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,72	595,10	BDI 1	735,19	4.940,48
Serviço	Serviço	1.2.3.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	54,40	40,08	BDI 1	49,51	2.693,34
Serviço	Serviço	1.2.3.0.10.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,22	48,93	BDI 1	60,45	255,10
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>1.2.4.</b>			<b>CONTENÇÃO</b>					-	<b>9.772,91</b>
Serviço	Serviço	1.2.4.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	24,00	77,67	BDI 1	95,95	2.302,80
Serviço	Serviço	1.2.4.0.2.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,14	260,71	BDI 1	322,08	45,09
Serviço	Serviço	1.2.4.0.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,00	19,56	BDI 1	24,16	724,80
Serviço	Serviço	1.2.4.0.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	98,00	14,78	BDI 1	18,26	1.789,48
Serviço	Serviço	1.2.4.0.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,68	595,10	BDI 1	735,19	1.235,12
Serviço	Serviço	1.2.4.0.6.	SINAPI	89473	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	26,00	114,43	BDI 1	141,37	3.675,62
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.3.</b>			<b>SUPRAESTRUTURA</b>					-	<b>120.316,64</b>

MENU



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Xavantina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CRAS	MUNICÍPIO / UF Xavantina (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>CRAS</b>									<b>659.917,05</b>
Nível 3	Nível 3	1.3.1.			<b>PILARES</b>					-	<b>32.104,08</b>
Nível 4	Nível 4	1.3.1.1.			<b>PILARES DO PAVIMENTO</b>					-	<b>25.820,26</b>
Serviço	Serviço	1.3.1.1.1.	SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	68,82	60,84	BDI 1	75,16	5.172,51
Serviço	Serviço	1.3.1.1.2.	SINAPI	96257	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	29,89	218,32	BDI 1	269,71	8.061,63
Serviço	Serviço	1.3.1.1.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	268,20	14,73	BDI 1	18,20	4.881,24
Serviço	Serviço	1.3.1.1.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	101,70	19,73	BDI 1	24,37	2.478,43
Serviço	Serviço	1.3.1.1.5.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,30	12,31	BDI 1	15,21	780,27
Serviço	Serviço	1.3.1.1.6.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,27	574,00	BDI 1	709,12	4.446,18
Nível 4	Nível 4	1.3.1.2.			<b>PILARES DA CAIXA DE ÁGUA</b>					-	<b>2.212,78</b>
Serviço	Serviço	1.3.1.2.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,80	94,45	BDI 1	116,68	1.026,78
Serviço	Serviço	1.3.1.2.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,00	14,73	BDI 1	18,20	600,60
Serviço	Serviço	1.3.1.2.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,80	19,73	BDI 1	24,37	287,57
Serviço	Serviço	1.3.1.2.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,42	574,00	BDI 1	709,12	297,83
Nível 4	Nível 4	1.3.1.3.			<b>PILARES DA PLATIBANDA</b>					-	<b>4.071,04</b>
Serviço	Serviço	1.3.1.3.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	21,78	94,45	BDI 1	116,68	2.541,29

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Xavantina	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CRAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Xavantina (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>CRAS</b>									<b>659.917,05</b>
Serviço	Serviço	1.3.1.3.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,11	16,69	BDI 1	20,62	806,45
Serviço	Serviço	1.3.1.3.3.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,02	574,00	BDI 1	709,12	723,30
Nível 3	Nível 3	<b>1.3.2.</b>			<b>VIGAS</b>					-	<b>44.907,32</b>
Nível 4	Nível 4	<b>1.3.2.1.</b>			<b>VIGAS DO PAVIMENTO</b>					-	<b>36.024,71</b>
Serviço	Serviço	1.3.2.1.1.	SINAPI	92475	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	147,00	92,87	BDI 1	114,73	16.865,31
Serviço	Serviço	1.3.2.1.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	173,50	14,73	BDI 1	18,20	3.157,70
Serviço	Serviço	1.3.2.1.3.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	281,70	12,31	BDI 1	15,21	4.284,66
Serviço	Serviço	1.3.2.1.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	78,10	16,69	BDI 1	20,62	1.610,42
Serviço	Serviço	1.3.2.1.5.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,80	18,14	BDI 1	22,41	354,08
Serviço	Serviço	1.3.2.1.6.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	141,60	19,73	BDI 1	24,37	3.450,79
Serviço	Serviço	1.3.2.1.7.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	8,58	594,52	BDI 1	734,47	6.301,75
Nível 4	Nível 4	<b>1.3.2.2.</b>			<b>VIGAS DA CAIXA DE ÁGUA</b>					-	<b>2.201,25</b>
Serviço	Serviço	1.3.2.2.1.	SINAPI	92475	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,62	92,87	BDI 1	114,73	1.103,70
Serviço	Serviço	1.3.2.2.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,00	19,73	BDI 1	24,37	219,33
Serviço	Serviço	1.3.2.2.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,00	16,69	BDI 1	20,62	474,26

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Xavantina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CRAS	MUNICÍPIO / UF Xavantina (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

→

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>CRAS</b>									<b>659.917,05</b>
Serviço	Serviço	1.3.2.2.4.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,55	594,52	BDI 1	734,47	403,96
Nível 4	Nível 4	<b>1.3.2.3.</b>			<b>VIGAS DA PLATIBANDA</b>					-	<b>6.681,36</b>
Serviço	Serviço	1.3.2.3.1.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	84,00	64,38	BDI 1	79,54	6.681,36
Nível 3	Nível 3	<b>1.3.3.</b>			<b>LAJE</b>					-	<b>43.305,24</b>
Serviço	Serviço	1.3.3.0.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	131,42	188,26	BDI 1	232,58	30.565,66
Serviço	Serviço	1.3.3.0.2.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,75	575,20	BDI 1	710,60	2.664,75
Serviço	Serviço	1.3.3.0.3.	SINAPI	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	37,48	37,99	BDI 1	46,93	1.758,94
Serviço	Serviço	1.3.3.0.4.	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	121,81	16,23	BDI 1	20,05	2.442,29
Serviço	Serviço	1.3.3.0.5.	SINAPI	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,80	11,45	BDI 1	14,15	152,82
Serviço	Serviço	1.3.3.0.6.	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,00	16,22	BDI 1	20,04	1.803,60
Serviço	Serviço	1.3.3.0.7.	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,40	15,21	BDI 1	18,79	1.172,50
Serviço	Serviço	1.3.3.0.8.	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	126,18	17,21	BDI 1	21,26	2.682,59
Serviço	Serviço	1.3.3.0.9.	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,70	13,58	BDI 1	16,78	62,09
Nível 2	Nível 2	<b>1.4.</b>			<b>ALVENARIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS</b>					-	<b>64.315,13</b>
Serviço	Serviço	1.4.0.0.1.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	484,74	92,67	BDI 1	114,48	55.493,04
Serviço	Serviço	1.4.0.0.2.	COMPOSIÇÃO	CO-24	SHAFT COM PLACA CIMENTÍCIA - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	M²	4,52	94,00	BDI 1	116,13	524,91
Serviço	Serviço	1.4.0.0.3.	SINAPI	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,45	46,57	BDI 1	57,53	486,13
Serviço	Serviço	1.4.0.0.4.	SINAPI	93193	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,00	49,60	BDI 1	61,28	857,92
Serviço	Serviço	1.4.0.0.5.	SINAPI	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,45	40,64	BDI 1	50,21	424,27

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Xavantina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CRAS	MUNICÍPIO / UF Xavantina (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>CRAS</b>									<b>659.917,05</b>
Serviço	Serviço	1.4.0.0.6.	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	14,00	40,04	BDI 1	49,47	692,58
Serviço	Serviço	1.4.0.0.7.	SINAPI	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	85,36	51,27	BDI 1	63,34	5.406,70
Serviço	Serviço	1.4.0.0.8.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	8,85	39,29	BDI 1	48,54	429,58
Nível 2	Nível 2	<b>1.5.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>66.183,59</b>
Serviço	Serviço	1.5.0.0.1.	SINAPI	92261	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00	588,50	BDI 1	727,03	7.270,30
Serviço	Serviço	1.5.0.0.2.	SINAPI	92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	17,00	459,36	BDI 1	567,49	9.647,33
Serviço	Serviço	1.5.0.0.3.	COMPOSIÇÃO	CO-22	TRAMA COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADO DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	142,00	6,86	BDI 1	8,47	1.202,74
Serviço	Serviço	1.5.0.0.4.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	142,00	48,80	BDI 1	60,29	8.561,18
Serviço	Serviço	1.5.0.0.5.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,00	80,19	BDI 1	99,07	792,56
Serviço	Serviço	1.5.0.0.6.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	80,54	51,68	BDI 1	63,85	5.142,48
Serviço	Serviço	1.5.0.0.7.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	100,42	58,30	BDI 1	72,02	7.232,25
Serviço	Serviço	1.5.0.0.8.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	55,00	284,22	BDI 1	351,13	19.312,15
Serviço	Serviço	1.5.0.0.9.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	55,00	72,03	BDI 1	88,99	4.894,45
Serviço	Serviço	1.5.0.0.10.	SINAPI	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	186,52	BDI 1	230,43	1.152,15
Serviço	Serviço	1.5.0.0.11.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	8,00	98,75	BDI 1	122,00	976,00
Nível 2	Nível 2	<b>1.6.</b>			<b>PISO DE CONCRETO</b>					-	<b>30.780,43</b>
Serviço	Serviço	1.6.0.0.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	63,82	100,40	BDI 1	124,03	7.915,59
Serviço	Serviço	1.6.0.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	9,74	141,77	BDI 1	175,14	1.705,86
Serviço	Serviço	1.6.0.0.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	194,87	87,89	BDI 1	108,58	21.158,98
Nível 2	Nível 2	<b>1.7.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>36.598,75</b>

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Xavantina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CRAS	MUNICÍPIO / UF Xavantina (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>CRAS</b>									<b>659.917,05</b>
Nível 3	Nível 3	<b>1.7.1.</b>			<b>PORTAS</b>					-	<b>25.437,05</b>
Serviço	Serviço	1.7.1.0.1.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	911,27	BDI 1	1.125,78	9.006,24
Serviço	Serviço	1.7.1.0.2.	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	856,99	BDI 1	1.058,73	2.117,46
Serviço	Serviço	1.7.1.0.3.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	6,25	665,81	BDI 1	822,54	5.140,88
Serviço	Serviço	1.7.1.0.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,37	878,96	BDI 1	1.085,87	2.573,51
Serviço	Serviço	1.7.1.0.5.	COMPOSIÇÃO	CO-06	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA PNE, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS, FECHADURA EXTERNA, CHAPA METÁLICA E BARRA METÁLICA)	UN	1,00	1.311,56	BDI 1	1.620,30	1.620,30
Serviço	Serviço	1.7.1.0.6.	COTAÇÃO	COT-07	PORTA DE VIDRO DE CORRER EM ALUMINIO E VIDRO 3,20 M X 2,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.030,00	BDI 1	4.978,66	4.978,66
Nível 3	Nível 3	<b>1.7.2.</b>			<b>JANELAS</b>					-	<b>11.161,70</b>
Serviço	Serviço	1.7.2.0.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	17,02	368,43	BDI 1	455,16	7.746,82
Serviço	Serviço	1.7.2.0.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,73	426,60	BDI 1	527,02	2.492,80
Serviço	Serviço	1.7.2.0.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,05	710,84	BDI 1	878,17	922,08
Nível 2	Nível 2	<b>1.8.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					-	<b>56.134,75</b>
Nível 3	Nível 3	<b>1.8.1.</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					-	<b>17.331,70</b>
Serviço	Serviço	1.8.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,20	80,70	BDI 1	99,70	119,64
Serviço	Serviço	1.8.1.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,44	48,93	BDI 1	60,45	87,05
Serviço	Serviço	1.8.1.0.3.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,00	71,30	BDI 1	88,08	3.523,20

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Xavantina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CRAS	MUNICÍPIO / UF Xavantina (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>CRAS</b>									<b>659.917,05</b>
Serviço	Serviço	1.8.1.0.4.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,00	88,79	BDI 1	109,69	1.755,04
Serviço	Serviço	1.8.1.0.5.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	59,97	BDI 1	74,09	889,08
Serviço	Serviço	1.8.1.0.6.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	41,15	BDI 1	50,84	203,36
Serviço	Serviço	1.8.1.0.7.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	395,80	BDI 1	488,97	488,97
Serviço	Serviço	1.8.1.0.8.	COMPOSIÇÃO	CO-08	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	382,95	BDI 1	473,10	1.892,40
Serviço	Serviço	1.8.1.0.9.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.517,90	BDI 1	3.110,61	3.110,61
Serviço	Serviço	1.8.1.0.10.	SINAPI	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1.518,55	BDI 1	1.876,02	1.876,02
Serviço	Serviço	1.8.1.0.11.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.741,08	BDI 1	3.386,33	3.386,33
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>1.8.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>9.134,81</b>
Serviço	Serviço	1.8.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,72	80,70	BDI 1	99,70	71,78
Serviço	Serviço	1.8.2.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,86	48,93	BDI 1	60,45	51,99
Serviço	Serviço	1.8.2.0.3.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38,23	44,69	BDI 1	55,21	2.110,68
Serviço	Serviço	1.8.2.0.4.	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00	31,60	BDI 1	39,04	195,20
Serviço	Serviço	1.8.2.0.5.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00	143,93	BDI 1	177,81	1.422,48
Serviço	Serviço	1.8.2.0.6.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	76,48	BDI 1	94,48	755,84



MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Xavantina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CRAS	MUNICÍPIO / UF Xavantina (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>CRAS</b>									<b>659.917,05</b>
Serviço	Serviço	1.8.2.0.7.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	30,05	BDI 1	37,12	37,12
Serviço	Serviço	1.8.2.0.8.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	44,53	BDI 1	55,01	110,02
Serviço	Serviço	1.8.2.0.9.	COMPOSIÇÃO	CO-01	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1.205,06	BDI 1	1.488,73	1.488,73
Serviço	Serviço	1.8.2.0.10.	COMPOSIÇÃO	CO-23	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA CAIXA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.340,11	BDI 1	2.890,97	2.890,97
Nível 3	Nível 3	<b>1.8.3.</b>			<b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>					-	<b>21.255,12</b>
Serviço	Serviço	1.8.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,72	80,70	BDI 1	99,70	71,78
Serviço	Serviço	1.8.3.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,86	48,93	BDI 1	60,45	51,99
Serviço	Serviço	1.8.3.0.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,17	99,41	BDI 1	122,81	4.933,28
Serviço	Serviço	1.8.3.0.4.	SINAPI-I	12614	BICAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	9,00	20,76	BDI 1	25,65	230,85
Serviço	Serviço	1.8.3.0.5.	SINAPI-I	11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	9,00	21,31	BDI 1	26,33	236,97
Serviço	Serviço	1.8.3.0.6.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	36,33	BDI 1	44,88	44,88
Serviço	Serviço	1.8.3.0.7.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	148,02	73,26	BDI 1	90,51	13.397,29
Serviço	Serviço	1.8.3.0.8.	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	7,00	210,39	BDI 1	259,92	1.819,44
Serviço	Serviço	1.8.3.0.9.	SINAPI	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,00	379,34	BDI 1	468,64	468,64
Nível 3	Nível 3	<b>1.8.4.</b>			<b>APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>8.413,12</b>
Serviço	Serviço	1.8.4.0.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	436,97	BDI 1	539,83	1.619,49
Serviço	Serviço	1.8.4.0.2.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	657,84	BDI 1	812,70	1.625,40
Serviço	Serviço	1.8.4.0.3.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.148,87	BDI 1	1.419,31	1.419,31

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

←

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Xavantina	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
-------------------------	-----------------------	--	---

→

<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CRAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Xavantina (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%
---	------------------------------------	----------------------------------	---	------------------------	-----------------------	-----------------------

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>CRAS</b>									<b>659.917,05</b>
Serviço	Serviço	1.8.4.0.4.	COMPOSIÇÃO	CO-05	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	244,69	BDI 1	302,29	302,29
Serviço	Serviço	1.8.4.0.5.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	342,17	BDI 1	422,72	422,72
Serviço	Serviço	1.8.4.0.6.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	354,93	BDI 1	438,48	876,96
Serviço	Serviço	1.8.4.0.7.	COMPOSIÇÃO	CO-07	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	242,96	BDI 1	300,15	600,30
Serviço	Serviço	1.8.4.0.8.	SINAPI-I	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	UN	2,00	50,84	BDI 1	62,81	125,62
Serviço	Serviço	1.8.4.0.9.	SINAPI	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	527,02	BDI 1	651,08	651,08
Serviço	Serviço	1.8.4.0.10.	COMPOSIÇÃO	CO-09	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	70,03	BDI 1	86,52	259,56
Serviço	Serviço	1.8.4.0.11.	COMPOSIÇÃO	CO-10	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	70,03	BDI 1	86,52	259,56
Serviço	Serviço	1.8.4.0.12.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	67,68	BDI 1	83,61	250,83
Nível 2	Nível 2	<b>1.9.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>29.022,15</b>
Serviço	Serviço	1.9.0.0.1.	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00	224,55	BDI 1	277,41	8.322,30
Serviço	Serviço	1.9.0.0.2.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	41,00	201,43	BDI 1	248,85	10.202,85
Serviço	Serviço	1.9.0.0.3.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00	244,37	BDI 1	301,89	905,67
Serviço	Serviço	1.9.0.0.4.	SINAPI	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	264,45	BDI 1	326,70	653,40
Serviço	Serviço	1.9.0.0.5.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00	165,94	BDI 1	205,00	820,00
Serviço	Serviço	1.9.0.0.6.	SINAPI	93140	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	222,52	BDI 1	274,90	274,90

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Xavantina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CRAS	MUNICÍPIO / UF Xavantina (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>CRAS</b>									<b>659.917,05</b>
Serviço	Serviço	1.9.0.0.7.	SINAPI	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	186,02	BDI 1	229,81	229,81
Serviço	Serviço	1.9.0.0.8.	SINAPI	93139	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00	236,15	BDI 1	291,74	1.166,96
Serviço	Serviço	1.9.0.0.9.	COMPOSIÇÃO	CO-11	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	2,00	334,39	BDI 1	413,11	826,22
Serviço	Serviço	1.9.0.0.10.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	11,69	BDI 1	14,44	144,40
Serviço	Serviço	1.9.0.0.11.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,43	BDI 1	15,36	46,08
Serviço	Serviço	1.9.0.0.12.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,50	BDI 1	19,15	19,15
Serviço	Serviço	1.9.0.0.13.	COMPOSIÇÃO	CO-16	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	139,20	BDI 1	171,97	515,91
Serviço	Serviço	1.9.0.0.14.	COMPOSIÇÃO	CO-17	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	146,01	BDI 1	180,38	180,38
Serviço	Serviço	1.9.0.0.15.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,25	BDI 1	123,85	123,85
Serviço	Serviço	1.9.0.0.16.	COMPOSIÇÃO	CO-18	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR 15 W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	59,65	BDI 1	73,69	810,59
Serviço	Serviço	1.9.0.0.17.	COMPOSIÇÃO	CO-19	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR 30 W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	113,42	BDI 1	140,12	2.241,92
Serviço	Serviço	1.9.0.0.18.	COMPOSIÇÃO	CO-20	LUMINÁRIA BULBO LED 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	117,64	BDI 1	145,33	435,99
Serviço	Serviço	1.9.0.0.19.	SINAPI	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	3,00	17,80	BDI 1	21,99	65,97
Serviço	Serviço	1.9.0.0.20.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	20,00	7,88	BDI 1	9,73	194,60
Serviço	Serviço	1.9.0.0.21.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	16,67	BDI 1	20,59	411,80
Serviço	Serviço	1.9.0.0.22.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	17,38	BDI 1	21,47	429,40
Nível 2	Nível 2	<b>1.10.</b>			<b>INSTALAÇÕES DE GÁS</b>					-	<b>3.613,07</b>
Serviço	Serviço	1.10.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	CO-12	ABRIGO DE GÁS, INCLUINDO TUBULAÇÃO GALVANIZADA, MANGUEIRA DE GÁS, CONEXÕES, RASGO, CHUMBAMENTO, ALVENARIA, REVESTIMENTO E LAJE DE COBERTURA	CJ	1,00	2.782,72	BDI 1	3.437,77	3.437,77
Serviço	Serviço	1.10.0.0.2.	COMPOSIÇÃO	CO-13	INSTALAÇÃO DE GRADES DE VENTILAÇÃO PERMANENTE DIÂMETRO 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	70,95	BDI 1	87,65	175,30
Nível 2	Nível 2	<b>1.11.</b>			<b>INSTALAÇÕES DE REDE TEFÔNICA E LÓGICA</b>					-	<b>5.142,02</b>

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

←

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Xavantina	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
-------------------------	-----------------------	--	---

→

<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CRAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Xavantina (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%
---	------------------------------------	----------------------------------	---	------------------------	-----------------------	-----------------------

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>CRAS</b>									<b>659.917,05</b>
Serviço	Serviço	1.11.0.0.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8,00	50,77	BDI 1	62,72	501,76
Serviço	Serviço	1.11.0.0.2.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00	34,08	BDI 1	42,10	252,60
Serviço	Serviço	1.11.0.0.3.	SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	72,10	2,89	BDI 1	3,57	257,40
Serviço	Serviço	1.11.0.0.4.	SINAPI	98262	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	64,70	5,36	BDI 1	6,62	428,31
Serviço	Serviço	1.11.0.0.5.	SINAPI	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	563,77	BDI 1	696,48	696,48
Serviço	Serviço	1.11.0.0.6.	COMPOSIÇÃO	CO-21	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	UN	3,00	121,08	BDI 1	149,58	448,74
Serviço	Serviço	1.11.0.0.7.	SINAPI	95731	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	8,00	12,72	BDI 1	15,71	125,68
Serviço	Serviço	1.11.0.0.8.	SINAPI-I	39273	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	3,93	BDI 1	4,86	4,86
Serviço	Serviço	1.11.0.0.9.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,10	14,67	BDI 1	18,12	1.451,41
Serviço	Serviço	1.11.0.0.10.	SINAPI	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	789,04	BDI 1	974,78	974,78
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.12.</b>			<b>REVESTIMENTO PARA PAREDE E PISO</b>					-	<b>104.042,57</b>
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>1.12.1.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>					-	<b>83.845,61</b>
Serviço	Serviço	1.12.1.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	969,48	4,19	BDI 1	5,18	5.021,91
Serviço	Serviço	1.12.1.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	969,48	56,07	BDI 1	69,27	67.155,88
Serviço	Serviço	1.12.1.0.3.	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	95,36	73,76	BDI 1	91,12	8.689,20
Serviço	Serviço	1.12.1.0.4.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	17,60	136,99	BDI 1	169,24	2.978,62
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>1.12.2.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>					-	<b>20.196,96</b>
Serviço	Serviço	1.12.2.0.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	194,87	70,50	BDI 1	87,10	16.973,18

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Xavantina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CRAS	MUNICÍPIO / UF Xavantina (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>CRAS</b>									<b>659.917,05</b>
Serviço	Serviço	1.12.2.0.2.	SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	168,00	5,64	BDI 1	6,97	1.170,96
Serviço	Serviço	1.12.2.0.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	15,40	107,90	BDI 1	133,30	2.052,82
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.13.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>24.312,35</b>
Serviço	Serviço	1.13.0.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	969,48	2,48	BDI 1	3,06	2.966,61
Serviço	Serviço	1.13.0.0.2.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	171,04	2,91	BDI 1	3,60	615,74
Serviço	Serviço	1.13.0.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	969,48	14,42	BDI 1	17,81	17.266,44
Serviço	Serviço	1.13.0.0.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	171,04	16,39	BDI 1	20,25	3.463,56
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.14.</b>			<b>RPCI</b>					-	<b>1.604,38</b>
Serviço	Serviço	1.14.0.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	25,94	BDI 1	32,05	96,15
Serviço	Serviço	1.14.0.0.2.	COMPOSIÇÃO	CO-03	LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS DE LED, DOIS FAROIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	165,46	BDI 1	204,41	613,23
Serviço	Serviço	1.14.0.0.3.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	179,74	BDI 1	222,05	444,10
Serviço	Serviço	1.14.0.0.4.	COMPOSIÇÃO	CO-04	PLACA DE SAIDA LUMINOSA PARA SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL 25X16, LED, BLOCO	UN	5,00	73,00	BDI 1	90,18	450,90
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.15.</b>			<b>ACESSIBILIDADE DA EDIFICAÇÃO</b>					-	<b>2.045,87</b>
Serviço	Serviço	1.15.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	CO-02	PISO TÁTIL COLORIDO, DE ALERTA E DIRECIONAL, FIXADO COM COLA DE CONTATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	4,00	248,38	BDI 1	306,85	1.227,40
Serviço	Serviço	1.15.0.0.2.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	0,50	152,05	BDI 1	187,84	93,92
Serviço	Serviço	1.15.0.0.3.	COMPOSIÇÃO	CO-14	INSTALAÇÃO DE ALARME AUDIOVISUAL WIFI, COM DUAS BOTOEIRAS E PLACAS INDICATIVAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	439,91	BDI 1	543,46	543,46
Serviço	Serviço	1.15.0.0.4.	COTAÇÃO	COT-11	PLACA EM ACRÍLICO COM ESCRITA EM BRAILLE 15 X 25 CM - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00	105,00	BDI 1	129,72	129,72
Serviço	Serviço	1.15.0.0.5.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	0,96	43,31	BDI 1	53,51	51,37
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.16.</b>			<b>CALÇADAS E RAMPAS</b>					-	<b>20.138,33</b>
Serviço	Serviço	1.16.0.0.1.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	25,00	128,27	BDI 1	158,46	3.961,50
Serviço	Serviço	1.16.0.0.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	25,00	70,50	BDI 1	87,10	2.177,50
Serviço	Serviço	1.16.0.0.3.	SINAPI	92401	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	35,00	82,82	BDI 1	102,32	3.581,20

MENU

**CAIXA**
**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
 Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Xavantina	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CRAS	MUNICÍPIO / UF Xavantina (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>CRAS</b>									<b>659.917,05</b>
Serviço	Serviço	1.16.0.0.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	10,00	73,26	BDI 1	90,51	905,10
Serviço	Serviço	1.16.0.0.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	52,50	66,96	BDI 1	82,72	4.342,80
Serviço	Serviço	1.16.0.0.6.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	351,00	11,92	BDI 1	14,73	5.170,23
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.17.</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>					-	<b>13.652,92</b>
Serviço	Serviço	1.17.0.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	19,00	540,10	BDI 1	667,24	12.677,56
Serviço	Serviço	1.17.0.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	2,40	122,42	BDI 1	151,24	362,98
Serviço	Serviço	1.17.0.0.3.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,08	13,78	BDI 1	17,02	154,54
Serviço	Serviço	1.17.0.0.4.	SINAPI-I	10853	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	4,00	92,65	BDI 1	114,46	457,84

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xavantina (SC)

Local

segunda-feira, 13 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlo Antunes dos Santos

CREA/CAU: 123879-1

ART/RRT: 8180316-4