



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE XAVANTINA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIO LINHA DAS PALMERIAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	MUNICÍPIO / UF XAVANTINA	BDI 1 20,07%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO									292.220,89		
1. PASSEIOS LINHA DAS PALMEIRAS									292.220,89		
1.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER COM ESPESSURA DE 6CM									-	215.637,36	
1.1.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.781,40	71,50	BDI 1	85,85	152.933,19	RA	
1.1.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	651,48	78,08	BDI 1	93,75	61.076,25	RA	
1.1.3.	Composição	01	TAMPA PARA BOCA DE LOBO	UNID.	3,00	451,94	BDI 1	542,64	1.627,92	RA	
1.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER COM ESPESSURA DE 8CM									-	38.621,01	
1.2.1.	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	310,08	74,03	BDI 1	88,89	27.563,01	RA	
1.2.2.	SINAPI	93682	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	116,40	79,12	BDI 1	95,00	11.058,00	RA	
1.3. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER COM ESPESSURA DE 10CM									-	37.962,52	
1.3.1.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	265,56	86,56	BDI 1	103,93	27.599,65	RA	
1.3.2.	SINAPI	92401	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	97,92	88,14	BDI 1	105,83	10.362,87	RA	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

XAVANTINA

Local

quinta-feira, 20 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlos Alexandre Romani

CREA/CAU: 172.521-8

ART/RRT: 8506914-0