



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PASSEIO LINHA DAS PALMEIRAS	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE XAVANTINA
---	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							DEZEMBRO	JANEIRO
<b>PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO</b>							<b>1</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>							<b>24.216,08</b>	<b>24.216,08</b>
<b>1. PASSEIOS LINHA DAS PALMEIRAS</b>								
1.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER COM ESPESSURA DE 6CM		-					
1.1.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.781,40	1781,40	2.PAS	PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	148,45	148,45
1.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	651,48	651,48	2.PAS	PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	54,29	54,29
1.1.3.	TAMPA PARA BOCA DE LOBO	UNID.	3,00	3	2.PAS	PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO		
<b>1.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER COM ESPESSURA DE 8CM</b>								
1.2.1.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	310,08	310,08	2.PAS	PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	25,84	25,84
1.2.2.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	116,40	116,40	2.PAS	PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	9,70	9,70
<b>1.3. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER COM ESPESSURA DE 10CM</b>								
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	265,56	265,56	2.PAS	PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	22,13	22,13
1.3.2.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	97,92	97,92	2.PAS	PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	8,16	8,16

XAVANTINA

Local

quinta-feira, 20 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlos Alexandre Romani

CREA/CAU: 172.521-8

ART/RRT: 8506914-0



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIO LINHA DAS PALMEIRAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE XAVANTINA
--	----------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
				3	4	5	6	7	8	9	10
PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO				24.216,08	24.216,08	24.216,08	24.216,08	24.216,08	24.216,08	25.301,36	24.216,08
<b>1. PASSEIOS LINHA DAS PALMEIRAS</b>											
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER COM ESPESSURA DE 6CM											
1.1.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.781,40	148,45	148,45	148,45	148,45	148,45	148,45	148,45	148,45
1.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	651,48	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29
1.1.3.	TAMPA PARA BOCA DE LOBO	UNID.	3,00							2,00	
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER COM ESPESSURA DE 8CM											
1.2.1.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	310,08	25,84	25,84	25,84	25,84	25,84	25,84	25,84	25,84
1.2.2.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	116,40	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER COM ESPESSURA DE 10CM											
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	265,56	22,13	22,13	22,13	22,13	22,13	22,13	22,13	22,13
1.3.2.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	97,92	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16

XAVANTINA

Local

quinta-feira, 20 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlos Alexandre Romani

CREA/CAU: 172.521-8

ART/RRT: 8506914-0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIO LINHA DAS PALMEIRAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE XAVANTINA
--	----------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	OCTUBRO	NOVEMBRO	13					
				11	12	13					
<b>PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO</b>				<b>24.216,08</b>	<b>24.758,72</b>						
<b>1.</b>	<b>PASSEIOS LINHA DAS PALMEIRAS</b>		-								
1.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER COM ESPESSURA DE 6CM		-								
1.1.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.781,40	148,45	148,45						
1.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	651,48	54,29	54,29						
1.1.3.	TAMPA PARA BOCA DE LOBO	UNID.	3,00		1,00						
1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER COM ESPESSURA DE 8CM		-								
1.2.1.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	310,08	25,84	25,84						
1.2.2.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	116,40	9,70	9,70						
1.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER COM ESPESSURA DE 10CM		-								
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	265,56	22,13	22,13						
1.3.2.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	97,92	8,16	8,16						

XAVANTINA

Local

quinta-feira, 20 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlos Alexandre Romani

CREA/CAU: 172.521-8

ART/RRT: 8506914-0