

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA DO CAMPO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:		
							RUA DO CAMPO	2	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	80.576,33	
1.	RUA DO CAMPO - DISTRITO DE LINHA DAS PALMEIRAS		-						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO		-						
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	60,59	60,59	2.SER	SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO	60,59		
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q.		-						
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	8,13	8,13	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	8,13		
1.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,13	8,13	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	8,13		
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	81,30	8,13*10	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	81,30		
1.2.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	400,15	400,15	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	400,15		
1.2.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,02	400,15*0,15	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	60,02		
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.800,60	60,02*30	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	1.800,60		
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.800,60	60,02*30 (adicional de 30km)	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	1.800,60		
1.2.8.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,02	60,02	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	60,02		
1.2.9.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	40,02	400,15*0,10	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	40,02		
1.2.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.200,60	40,02*30	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	1.200,60		
1.2.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.200,60	40,02*30 (adicional de 30km)	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	1.200,60		
1.2.12.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	40,02	40,02	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	40,02		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA DO CAMPO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							1	2
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	80.576,33	
1.2.13.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	400,15	400,15	3.PA)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	400,15	
1.2.14.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	400,15	400,15	3.PA)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	400,15	
1.2.15.	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM30 COM CAMINHAO TANQUE DE	TXKM	34,57	$400,15 * 1,2 / 1000 * 2,4 * 30$	3.PA)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE	34,57	
1.2.16.	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM30 COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM)	TXKM	34,57	$(400,15 * 1,2 / 1000) * 2,4 * 30$	3.PA)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	34,57	
1.2.17.	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	TXKM	14,41	$(400,15 * 0,5 / 1000) * 2,4 * 30$	3.PA)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	14,41	
1.2.18.	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM)	TXKM	14,41	$(400,15 * 0,5 / 1000) * 2,4 * 30$	3.PA)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	14,41	
1.2.19.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	20,01	$400,15 * 0,05$	3.PA)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	20,01	
1.2.20.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF 07/2020	T	48,02	$20,01 * 2,4$	3.PA)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	48,02	
1.2.21.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	99,00	99	3.PA)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	99,00	

XAVANTINHA - LINHA DAS PALMEIRAS

Local

sexta-feira, 21 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: André Vinicius Grando Lorenzon

CREA/CAU: 198.027-8

ART/RRT: 8878235-3