

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA (SC)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REGULARIZAÇÃO DO PPCI - GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REGULARIZAÇÃO DO PPCI - GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF XAVANTINA (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REGULARIZAÇÃO DO PPCI - GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES</b>									<b>38.543,52</b>
Meta	Meta	<b>1.</b>			<b>LOTE 01 - EXTINTORES</b>					-	<b>1.573,58</b>
Nível 2	Nível 2	<b>1.1.</b>			<b>EXTINTORES</b>					-	<b>1.573,58</b>
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	5,00	156,53	BDI 1	193,38	966,90
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	188,31	BDI 1	232,64	232,64
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	6,00	50,46	BDI 1	62,34	374,04
Meta	Meta	<b>2.</b>			<b>LOTE 02 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>7.374,58</b>
Nível 2	Nível 2	<b>2.1.</b>			<b>LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA</b>					-	<b>5.123,54</b>
Serviço	Serviço	2.1.1.	Composição	CO-02	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, CABOS E ACABAMENTO, EXCETO LUMINÁRIAS E LÂMPADAS (ADAPTADO DE 93145)	UN	18,00	153,96	BDI 1	190,20	3.423,60
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00	25,62	BDI 1	31,65	443,10
Serviço	Serviço	2.1.3.	Cotação	COT-02	Luminária de Emergência LED 2200 Lumens e 2 Faróis	UN	4,00	254,34	BDI 1	314,21	1.256,84
Nível 2	Nível 2	<b>2.2.</b>			<b>SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL</b>					-	<b>2.251,04</b>
Serviço	Serviço	2.2.1.	Composição	CO-02	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, CABOS E ACABAMENTO, EXCETO LUMINÁRIAS E LÂMPADAS (ADAPTADO DE 93145)	UN	8,00	153,96	BDI 1	190,20	1.521,60
Serviço	Serviço	2.2.2.	Composição	CO-01	PLACA DE SAIDA LUMINOSA PARA SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL 25X16, LED, BLOCO	UN	8,00	73,81	BDI 1	91,18	729,44
Meta	Meta	<b>3.</b>			<b>LOTE 03 - GUARDA CORPO E CORRIMÃO</b>					-	<b>29.595,36</b>
Nível 2	Nível 2	<b>3.1.</b>			<b>GUARDA CORPO E CORRIMÃO</b>					-	<b>29.278,92</b>
Serviço	Serviço	3.1.1.	Composição	CO-03	REMOÇÃO DE GURADA-CORPO METÁLICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	32,03	25,63	BDI 1	31,66	1.014,07
Serviço	Serviço	3.1.2.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	29,13	524,08	BDI 1	647,45	18.860,22
Serviço	Serviço	3.1.3.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	61,52	112,98	BDI 1	139,58	8.586,96
Serviço	Serviço	3.1.4.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	45,25	14,63	BDI 1	18,07	817,67
Nível 2	Nível 2	<b>3.2.</b>			<b>GUIA DE BALIZAMENTO ARQUIBANCADA</b>					-	<b>316,44</b>
Serviço	Serviço	3.2.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,94	14,35	BDI 1	17,73	105,32
Serviço	Serviço	3.2.2.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,99	104,20	BDI 1	128,73	127,44

MENU



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA (SC)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REGULARIZAÇÃO DO PPCI - GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REGULARIZAÇÃO DO PPCI - GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF XAVANTINA (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>REGULARIZAÇÃO DO PPCI - GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES</b>									
Serviço	Serviço	3.2.3.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,07	967,65	BDI 1	1.195,43	83,68
											<b>38.543,52</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

XAVANTINA (SC)

Local

domingo, 19 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlo Antunes dos Santos

CREA/CAU: 123879-1

ART/RRT: 0