

| COMPOSIÇÃO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|------------|-------|--------|--|---------|---------|--------------------------|----------------------------|
| | | | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE FERRO | | | 657,48 | 1.330,44 |
| SINAPI-I | | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 4,26 | 0,00 | 8,83 |
| SINAPI-I | | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,07 | 0,00 | 27,45 |
| SINAPI-I | | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,37 | 0,00 | 136,76 |
| SINAPI-I | | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 24,88 | 0,00 | 1,03 |
| SINAPI-I | | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | 0,324 | 0,00 | 34,15 |
| SINAPI-I | | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 87,186 | 0,00 | 0,80 |
| SINAPI-I | | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,126 | 0,00 | 107,50 |
| SINAPI-I | | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,032 | 0,00 | 106,93 |
| SINAPI-I | | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGEIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,30749 | 0,00 | 61,87 |
| SINAPI-I | | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 381,6 | 0,00 | 0,92 |
| SINAPI | | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,413 | 27,33 | 31,14 |
| SINAPI | | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,96 | 27,21 | 31,02 |
| SINAPI | | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,211 | 27,56 | 31,42 |
| SINAPI | | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18,211 | 20,13 | 22,80 |
| | | | PLACA DE SINALIZAÇÃO - A18 - LOMBADA OU SALIENCIA - PINTURA REFLETIVA - INCLUSO TUBO E INSTALAÇÃO - 0,5X0,5m | | | 30,65 | 450,42 |
| SINAPI-I | | 34721 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | M2 | 0,25 | 0,00 | 720,00 |
| SINAPI-I | | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3,45 | 0,00 | 69,17 |
| SINAPI | | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,05 | 20,13 | 22,80 |
| SINAPI | | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0,045 | 79,63 | 90,19 |
| SINAPI | | 87347 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 0,045 | 579,48 | 591,14 |
| | | | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRÉSCIMO DE ICMS) | | | 2,72 | 2,79 |
| SINAPI | | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,002 | 10,01 | 10,01 |
| SINAPI | | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,004 | 5,03 | 5,03 |
| ANP | | 101 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (COM ACRÉSCIMO DE ICMS) | KG | 0,5 | 3,52 | 3,52 |
| SINAPI | | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0,0004 | 270,94 | 275,25 |
| SINAPI | | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0055 | 20,13 | 22,80 |
| SINAPI | | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017 | 126,79 | 130,72 |
| SINAPI | | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0038 | 44,57 | 48,50 |
| SINAPI | | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0,0051 | 67,89 | 72,20 |
| | | | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DOLUÍDO CM-30 (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRÉSCIMO DE ICMS) | | | 7,94 | 8,01 |
| SINAPI | | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,002 | 10,01 | 10,01 |
| SINAPI | | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,004 | 5,03 | 5,03 |
| ANP | | 102 | ASFALTO DILUÍDO CM-30 (COM ACRÉSCIMO DE ICMS) | KG | 1,2 | 5,64 | 5,64 |
| SINAPI | | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0,001 | 270,94 | 275,25 |
| SINAPI | | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,006 | 20,13 | 22,80 |
| SINAPI | | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,002 | 126,79 | 130,72 |
| SINAPI | | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,004 | 44,57 | 48,50 |
| SINAPI | | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0,005 | 67,89 | 72,20 |
| | | | PLACA DE SINALIZAÇÃO - A18 - LOMBADA OU SALIENCIA A 50M - PINTURA REFLETIVA - INCLUSO TUBO E INSTALAÇÃO - 0,70X0,50cm | | | 30,65 | 522,42 |
| SINAPI-I | | 34721 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | M2 | 0,35 | 0,00 | 720,00 |
| SINAPI-I | | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3,45 | 0,00 | 69,17 |
| SINAPI | | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,05 | 20,13 | 22,80 |
| SINAPI | | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0,045 | 79,63 | 90,19 |
| SINAPI | | 87347 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | 0,045 | 579,48 | 591,14 |

07/12/2023

Data

 Responsável Técnico: André Vinicius Grando Lorenson
 CREA/CAU: 198.027-8