

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA C - LOT. ANA ROSA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA
--	----------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							1	2
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA C - LOTEAMENTO ANA ROSA		-			TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	50.179,85	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO		-					
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	25,00	25	2.SER	SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO	25,00	
1.1.2.	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO 3,00m X 1,50m	UNID.	1,00	1	2.SER	SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO	1,00	
1.1.3.	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	9,00	9	2.SER	SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO	9,00	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q.		-					
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	115,60	115,60	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	115,60	
1.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	115,60	115,60	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	115,60	
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	578,00	115,60*5	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	578,00	
1.2.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	208,20	208,20	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	208,20	
1.2.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,23	208,20*0,15	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	31,23	
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	936,90	31,23*30	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	936,90	
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	936,90	31,23*30 (adicional de 30km)	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	936,90	
1.2.8.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	31,23	31,23	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	31,23	
1.2.9.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,82	208,20*0,10	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	20,82	
1.2.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	624,60	20,82*30	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	624,60	
1.2.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	624,60	20,82*30	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	624,60	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA C - LOT. ANA ROSA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA
---	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							1	2
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
1.2.12.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,82	20,82	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	50.179,85	
1.2.13.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	208,20	208,20	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	20,82	
1.2.14.	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM30 COM CAMINHÃO TANQUE DE	TXKM	7,50	(208,20*1,2)/1000)*1)*30	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE	208,20	
1.2.15.	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM30 COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM)	TXKM	7,50	(208,20*1,2)/1000)*1)*30	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	7,50	
1.2.16.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	208,20	208,20	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	7,50	
1.2.17.	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	TXKM	3,19	(208,20*0,5)/1000)*1,02)*30	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	208,20	
1.2.18.	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM)	TXKM	3,19	(208,20*0,5)/1000)*1,02)*30	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	3,19	
1.2.19.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10,41	208,20*0,05	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	3,19	
1.2.20.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	24,98	10,41*2,4	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	10,41	
1.2.21.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	312,30	10,41*30	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	24,98	
1.2.22.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,00	43	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	312,30	
1.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-				43,00	
1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	25,00	25	4.SIN	SINALIZAÇÃO	25,00	

XAVANTINA

Local

sexta-feira, 8 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: André Vinicius Grando Lorenzon

CREA/CAU: 198.027-8

ART/RR: 9075088-7